

Kostenschätzung Deponie Ahaus-Wüllen

Detailrechnungen Baukosten

Pos.	Leistung	Einheit	EP (€)
	Oberflächenabdichtung, Rekultivierung		
	Oberflächenabdichtungssystem DK 0		
	Baustelleneinrichtung, EÜ, Vermessung etc.	m ²	3,60
	Massenausgleich, Profilieren mit 5 %, Verdichten des Planums	m ²	3,60
	Reku-Boden 1,2 m; incl. Liefern Boden	m ²	16,80
	Raseneinsaat (Hydro~) + Pflege bis geschlossene Grasnarbe	m ²	0,80
	Σ kleinere Pos. z.B. vorbereit. Arbeiten, Baustraßen, Randausbildungen, Std.lohnarbeiten, Wasserhaltung Dep. etc.	m ²	3,40
	Sonstiges (5 % Zuschlag zu oben stehenden Pos.)	-	1,40
	Ing.leistungen + Bauleitung (10 % der Bausumme), Qualitätssicherung, FÜ, Bodenanalysen, BQS	m ²	5,20
	Summe		34,80
	als Variante: Oberflächenabdichtungssystem DK I		
	Baustelleneinrichtung, EÜ, Vermessung etc.	m ²	4,80
	Massenausgleich, Profilieren mit 5 %, Verdichten des Planums	m ²	3,60
	Kunststoffdichtungsbahn (KDB) aus HD-PE d = 2,5 mm + Schutzvlies	m ²	27,00
	Dränmatte	m ²	10,00
	Rekultivierungsschicht, humusarm d = 0,8 m, humusreich d = 0,4 m	m ²	16,80
	Raseneinsaat, Fertigstellungspflege	m ²	0,80
	Σ kleinere Pos. z.B. vorbereit. Arbeiten, Baustraßen, Randausbildungen, Std.lohnarbeiten, Wasserhaltung Dep. etc.	m ²	3,60
	Sonstiges (5 % Zuschlag zu oben stehenden Pos.)	-	3,32
	Ing.leistungen + Bauleitung (10 % der Bausumme), Qualitätssicherung, FÜ, Bodenanalysen, BQS	m ²	11,46
	Summe		81,38